

Achtung !

Laubengang-Rohling

ist nicht zum

Überfurnieren geeignet!

Vor der Verarbeitung sind die Rohlinge zu wässern und nach ca. 60 Min. einer beidseitigen Sicht.- und Maßkontrolle zu unterziehen.

Fehlerhafte oder beschädigte Rohlinge, dürfen nicht bearbeitet werden.

Werden Lichtausschnitte eingebracht, ist die Schalldämmung nicht mehr gewährleistet und von der Garantie ausgeschlossen. Die Konstruktion der Mittellage erfordert zur Befestigung der Glashalteleisten, bei Lichtausschnitten, daß Leisten im Türzwischenraum eingeleimt werden.

Technische Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Vertrieb in Ingolstadt.

TELEFONNUMMER: 0841/954995 Fax: 0841/9549999